



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Plan de Obras.

Obra:

REFACCIONES DE COCINA ESCUELA N° 173 DE TRELEW

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Escuela N° 173 está ubicada en ciudad de Trelew, departamento de Rawson, en la provincia de Chubut.

El establecimiento requiere de un reacondicionamiento del sector cocina.

El edificio es de construcción con materiales tradicionales.

• OBRAS A REALIZAR.

SECTOR COCINA

Se deberá picar y retirar la totalidad del revestimiento cerámico existente en muros (Aprox. 35 m²) se procederá al retiro del escombro y se deberá adecuar la superficie a fin de recibir nuevo revestimiento cerámico 20 x 20.

Del mismo modo se retirará la totalidad de las mesadas de granito reconstituido y se colocará en su remplazo mesadas de granito natural con zócalo del mismo material, la nueva mesada respetará la distribución actual y se dispondrá en su misma ubicación una bacha de acero inoxidable simple y una bacha de acero inoxidable doble, con sus correspondientes griferías (nuevas) de mesada para cocina con pico alto.

Se picará y retirará en su totalidad el piletón lava olla existente y se reemplazará por dos piletones de acero inoxidable 1000x500x500, adecuando la instalación de agua para recibir dos griferías de pared pico alto.

Rehacer los bajo mesadas, ajustar las puertas, completar las faltantes y colocar estantes metálicos interiores. En sector **armario** donde también se guardan alimento se completarán los estantes faltantes.

Se deberá repasar toda la cañería cloacal de desagüe y se colocará una cámara de desengrase.

Se modificara parcialmente la instalación eléctrica de modo que queden tres tomacorrientes dobles más, a los existentes distribuidos en las mesadas de



trabajo

En el depósito, donde se encuentran las heladeras se colocara un postigo fijo parasol de chapa soldada BWG N° 18 y pintada con esmalte sintético color, y se colocaran malla mosquitera de alambre en las ventanas de la cocina, con un bastidor de aluminio.

En el acceso a la institución se ha levantado la vereda producto de las raíces de los árboles, reparar el sector acceso y reposicionar / reponer las rejillas de desagües de patio.

Plazo estimado de obra TREINTA (30) días.