

**DETALLE DE REQUERIMIENTO Y PROVICION DE MATERIALES SE ADJUNTA PLANO  
ORIENTATIVO.**

\*Platea de hormigón armado H13 (según especificaciones técnicas y requerimiento de YPF gas) medidas 3,00 mts x 2,00 mst x 0,12 mts.-  
Malla sima con bajada de caño epoxy y protección de PVC.-

\*Cerco perimetral con puertas de acceso de malla alambre romboidal, con varillas de tensado y ganchos de sujeción, arandelas y tuercas. De Poste de premoldeado con esquineros y refuerzos a 45°.-

\*Remoción y reubicación de termotanque al exterior de la vivienda con la construcción de su gabinete e instalación.-

\* Dos bocas de gas e instalación y adecuación de Caloramas en las piezas.-

\*Una boca de gas e instalación de heladera.-

\*Rejilla de ventilación en los lugares requeridos

\*Confección de plano de gas de lo instalado aprobado por ente regulador, su respectiva prueba de hermeticidad.-

  
**SERGIO S. DURAN**  
Dirección General de Administración  
MTYAF