



ACLARACIÓN

La presente documentación tiene caracter de ANTEPROYECTO.
El Adjudicatario de la Obra deberá realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, el PROYECTO EJECUTIVO en cuanto a diseño y cálculo de la estructura resistente, el cual deberá ser presentado a la Inspección, para su aprobación, antes de comenzar la construcción de la obra.
Las dimensiones de los elementos indicadas en el presente plano deberán sólo ser consideradas como referencia a los fines de la cotización de la obra durante el proceso de preparación de ofertas.

Dicha documentación deberá contener, como mínimo, memoria y cálculo de la estructura, estudio de suelos, planillas de armaduras, planos de replanteo, de encofrado en escala 1:50 y de detalles de armado en escala 1:20.
Asimismo se deberán ejecutar todos los planos municipales, su respectiva tramitación y certificación final correspondiente.
Se deberá proveer tres (3) copias de los planos conforme a obra de la estructura, para cada uno de los siguientes destinatarios: dos al Responsable de la Institución y una al Inspector de Obra.
Tanto el diseño como el cálculo deberán ajustarse a las normas CIRSOC e IRAM aplicables.

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN	OBRA:	CONSTRUCCION MODULO ESPEJO DE MONITOREO	FECHA:
	UBICACION:	TRELEW	AGOSTO 2024
	PLANO:	ESTRUCTURAS - TABIQUES 3/3	SUPERFICIE:
	PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA:	DIRECTOR:	148.34 m²
	Subsecretaría de Planificación	DIRECTOR GENERAL:	ESCALA:
		ARQ. MAIRA FURCI	1:50
		16	