

ACLARACIÓN

La presente documentación tiene carácter de ANTEPROYECTO.

El Adjudicatario de la Obra deberá realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, el PROYECTO EJECUTIVO en cuanto a diseño y cálculo de la estructura resistente, el cual deberá ser presentado a la Inspección, para su aprobación, antes de comenzar la construcción de la obra.



Las dimensiones de los elementos indicadas en el presente plano deberán sólo ser consideradas como referencia a los fines de la cotización de la obra durante el proceso de preparación de ofertas.

Dicha documentación deberá contener, como mínimo, memoria y cálculo de la estructura, estudio de suelos, planillas de armaduras, planos de replanteo, de encofrado en escala 1:50 y de detalles de armado en escala 1:20.

Asimismo se deberán ejecutar todos los planos municipales, su respectiva tramitación y certificación final correspondiente.

Se deberá proveer tres (3) copias de los planos conforme a obra de la estructura, para cada uno de los siguientes destinatarios: dos al Responsable de la Institución y una al Inspector de Obra.

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN	OBRA: CONSTRUCCION MODULO ESPEJO DE MONITOREO		FECHA: AGOSTO 2024
	UBICACION: TRELEW		SUPERFICIE: 148.34 m²
	PLANO: ESTRUCTURAS - TABIQUES 2/3		ESCALA: 1:50
	PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA:	DIRECTOR:	15
DIRECTOR GENERAL: ARQ. MAIRA FURCI			
Subsecretaría de Planificación			
 Gobierno del Chubut	 Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación		